



renvooi: algemeen

	metselwerk 100mm - rood genuanceerd
	verspringend metselwerk 100-20mm
	isolatie glaswol 157mm
	prefab beton 100mm
	lichte scheidingswand cellenbeton 70/100mm
	lichte scheidingswand cellenbeton 100mm geluidwerend
	wandtegels
	metalen binnenkozijn
	douche 10mm verdiept, 850x850mm met aluminium overgangprofiel
	kruipluik
	hemelwater afvoer
	rookmelder
	60 minuten WBDBO

- renvooi: Eisen - Normen**
- Traphekken min. 1000+vl. conform art. 2.16 t/m 2.20 BB
 - Trap en trapbordes conform art. 2.32 en 2.34 BB
 - trap begane grond: dichte trap, optrede: 181.25mm aanrede: 220mm
 - trap verdieping: open trap, optrede: 181.25mm aanrede: 220mm
 - Trapleuningen conform art. 2.35 BB
 - Vrije doorgang alle deuren, behoudens meterkastdeur vlg art. 4.22 BB
 - Vloerafscheidingen conform art. 2.16 t/m 2.20 BB
 - Alle kozijnen waarbij niet wordt voldaan aan de 850mm eis worden voorzien van doorvalbeveiliging
 - Stadsverwarming conform voorschriften Nuon, stadsverwarmingsunit in MK
 - Electriciteitsinstallatie vlg NEN 1010
 - Inbraakwerendheid conform art. 2.129 en 2.130 BB
 - Watervoorziening conform art. 6.11 t/m 6.14 BB
 - Drinkwatervoorziening volgens NEN 1006
 - Warmwatervoorziening volgens NEN 1006
 - Voorzieningen luchtverversing conform art. 3.28 t/m 3.34 BB
 - Bescherming tegen ratten en muizen art. 3.68 en 3.69 BB
 - Wering van vocht conform art. 3.20 en 3.21 BB
 - Wateropname conform art. 3.23 BB
 - Sterkte bij brand (brandwerendheid) conform art. 2.9 t/m 2.11 BB
 - WBDBO conform art. 2.81 t/m 2.84 BB
 - Rookmelders conform art. 6.21 BB en NEN 2555

HANS BEEN
ARCHITECTEN BNA

postbus 2
3988 ZT Amerongen

telefoon 0343 450211
fax 0343 450291
email info@hansbeen.nl

opdrachtgever
Trebbe Wonen BV

project
Wieringerwerf

onderwerp
**Blok 01
Begane grond**

tekeningfase
DO

projectarchitect
E. Aartsma

projectleider
R. van Dam

getekend
P.W. Moelmaker

datum
14-01-2020

gewijzigd

projectnummer
HB0314

schaal
1 : 50

formaat
A1

bladnummer
B4110